



**ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ**

вул. Сахарова 23 А, м. Івано-Франківськ, 76014, тел./факс 52-61-50

e-mail: main@eco.if.gov.ua, код ЄДРПОУ 40008068

13.10.2025

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з
оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу
на довкілля)

**ДНІСТРОВСЬКЕ БАСЕЙНОВЕ
УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ,**

код ЄДРПОУ 13646270,

юридична адреса: 76014,

Івано-Франківська область,

м. Івано-Франківськ,

вул. Академіка Сахарова, 23 А

(заявник та його адреса)

13.10.2025

(дата видачі)

№03-03/30

(номер висновку)

12333

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на
довкілля планованої діяльності)

№03-02/30 від 13.10.2025

(номер і дата звіту про громадське обговорення)

ВИСНОВОК

з оцінки впливу на довкілля

За результатами оцінки впливу на довкілля, здійсненої відповідно до статей 3, 6-7, 9 і 14^{*} Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (далі – Закон), планованої діяльності ДНІСТРОВСЬКОГО БАСЕЙНОВОГО УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ код ЄДРПОУ 13646270 щодо планованої діяльності «Нове будівництво водозахисної дамби на р. Сівка м. Калуш біля Домбровського кар'єру Калуського району Івано-Франківської області» встановлено, що процедура ОВД зазначеної діяльності розпочата 20.03.2025 шляхом оприлюднення в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля повідомлення про плановану діяльність (реєстраційний № 12333), 01.09.2025 в Єдиному реєстрі з ОВД оприлюднено оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД та звіт з оцінки впливу на довкілля.

Повідомлення про плановану діяльність, відповідно до ч. 3 ст. 4 Закону було розміщено в чотирьох публічних місцях (зокрема, на дошках оголошень органів місцевого самоврядування, об'єктів соціально-культурного призначення, відділень поштового зв'язку, на стаціонарно обладнаних

зупинках маршрутних транспортних засобів, у місцях, визначених та обладнаних органами державної влади або органами місцевого самоврядування, та інших місцях масового перебування населення) на території, що може зазнати впливу від планованої діяльності.

Крім того, з метою належного інформування громадськості управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації направило повідомлення про плановану діяльність для оприлюднення на офіційних вебсайтах до Калуської РДА та Калуської міської ради Калуського району Івано-Франківської області.

Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, відповідно до ч. 3 ст. 4 Закону було розміщено в чотирьох публічних місцях (зокрема, на дошках оголошень органів місцевого самоврядування, об'єктів соціально-культурного призначення, відділень поштового зв'язку, на стаціонарно обладнаних зупинках маршрутних транспортних засобів, у місцях, визначених та обладнаних органами державної влади або органами місцевого самоврядування, та інших місцях масового перебування населення) на території, що може зазнати впливу від планованої діяльності.

Крім того, з метою належного інформування громадськості управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації направило оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля для оприлюднення на офіційних вебсайтах до Калуської РДА та Калуської міської ради Калуського району Івано-Франківської області.

Звіт з оцінки впливу на довкілля розміщено в приміщеннях Калуської міської ради Калуського району Івано-Франківської області (м. Калуш, вул. Івана Франка, 1), ДНІСТРОВСЬКОГО БАСЕЙНОВОГО УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ (м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, 23 А), управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації (м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, 23 А).

Відповідно до пункту 2² статті 17 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» тимчасово, на період дії воєнного стану на території України, введеного Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженням Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, громадські слухання, передбачені статтею 7 цього Закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

Громадські слухання з обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності відбулися 18.09.2025 о 10:00 годині в режимі відеоконференції, за посиланням: <http://meet.google.com/cqc-hbrh-xrb>.

За результатами громадського обговорення повідомлення про плановану діяльність та звіту з оцінки впливу на довкілля пропозиції і

зауваження не надходили.

Основні характеристики та місце провадження планованої діяльності.

Планованою діяльністю передбачено нове будівництво водозахисної дамби на р. Сівка в м. Калуш біля Домбровського кар'єру Калуського району Івано-Франківської області.

Передача земель водного фонду у власність чи тимчасове користування не передбачена. Підготовчі та будівельні роботи передбачається здійснювати у межах однієї планованої ділянки.

Найближча житлова забудова знаходиться у південному напрямку на відстані 32 м від території планованої діяльності.

Відповідно до пункту 4 оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля суб'єктом господарювання зазначено, що рішенням про провадження даної планованої діяльності буде висновок з оцінки впливу на довкілля.

Відповідно до зазначеної у Звіті інформації, планованою діяльністю передбачається здійснити регулювання русла річки Сівка, влаштувати водозахисні дамби та закріпити їх на довжині 551 м, здійснити кріплення берегів, влаштувати придамбовий канал, водорозподілюючу споруду та водовипуски ТВ-10, ТВ-12.

Руслорегулювальні роботи передбачено виконати на довжині 2540 м. Параметри розчистки русла: ширина - 11 м, заложення відкосів - 1:2,5 м. Об'єм земляних робіт - 76522 м³. Розроблений ґрунт використовується для відновлення берега та влаштування дамби.

Для захисту від затоплення паводковими водами р.Сівка необхідно влаштувати ґрунтові насипні трапецевидні водозахисні дамби (3 лівобережні та 1 правобережну) загальною довжиною 3700 м.

Лівобережна дамба № 1: довжина 160 м, ширина по верху - 4.0 м, закладення укосів - 1:2 м. Для захисту дамби від розмиву передбачено кріплення її верхового укосу, ширина призми по гребеню прийнята 2 м, заложення відкосів 1:2 м. Об'єм укосу, в основі якого влаштовується призма з накиду великогабаритного каменю по влаштуванню дамби 2123 м³.

Лівобережна дамба № 2: довжина 1690 м, ширина по верху - 4.0 м, закладення укосів - 1:2 м. Параметри кріплення верхового укосу: ширина призми по гребеню прийнята 2 м, заложення відкосів 1:2 м. Для захисту дамби від розмиву передбачено здійснити її кріплення на двох ділянках: ділянка № 1 - 159 м, ділянка № 2 - 96 м.

Лівобережна дамба № 3: довжина 390 м, ширина по верху 4.0 м, заложення відкосів 1:2 м. Об'єм по влаштуванню дамби - 1397 м³.

Правобережна дамба № 4: довжина дамби 1460 м, ширина по верху - 4.0 м, закладення укосів - 1:2 м. Кріплення дамби на довжині 136 м.

Для захисту від розмиву передбачено укісне кріплення берегів на довжині 408 м (ділянка № 1 - 240 м, № 2 - 40 м, № 3 - 128 м), в основі якого

влаштовується призма з накиду великогабаритного каменю, ширина призми по гребеню прийнята 2 м, заложення відкосів 1:2м.

Кріплення берега на ділянці № 1: передбачена підсипка берега ґрунтом (з котлована під кріплення), об'єм земляних робіт по відновленню берега 2047 м³.

Кріплення берега ділянка № 2: передбачена підсипка берега ґрунтом, об'єм земляних робіт по відновленню берега 799 м³. Для підсипки берега використовується ґрунт з розчистки русла (694 м³) та від влаштування котлована під кріплення (105 м³).

Кріплення берега ділянка № 3: передбачено підсипку берега ґрунтом (з розчистки русла - 2646 м³ та з котлована під кріплення - 1270 м³), об'єм земляних робіт по відновленню берега 3916 м³.

Планованою діяльністю також передбачено влаштування придамбового каналу довжиною 1398 м. Об'єм земляних робіт по влаштуванню каналу - 10427 м³. Після влаштування каналу виїнятий ґрунт передбачається розрівняти по прилеглій території. На придамбовому каналі передбачено влаштування трубчатих водовипусків ТВ-10. Параметри придамбового каналу: ширина по дну 1,5 м, заложення відкосів 1:1,5 м.

Для відведення води від зони розмиву, зменшення навантаження на береги та регулювання потоку води між руслом р. Сівка і обвідним каналом планується влаштування підпірної споруди на р. Сівка шириною 25,5 м по руслу та 3,0 м по укосах.

Конструктивно споруда складається з стінки, фундаменту та кріплення. Підпірна стінка виконується з монолітного бетону В25 W6 F150 з армуванням зварними сітками. Ширина стінки 1,0 м, висота 2,0 м.

Ширина фундаменту 5,0 м, висота 0,5 м. В основі фундаменту влаштовується підготовка з бетону товщиною 0,1 м, щебеню товщиною 0,2 м та піску товщиною 0,4 м. Зворотня засипка за стінкою виконується з місцевого ґрунту з ущільненням. Кріплення русла та укосів передбачено з/б плитами ПР 10-10-1,5 по гравійній підготовці товщиною 0,15 м.

Влаштування водовипусків ТВ-10. Конструкція водовипусків прийнята по об'єкту аналогу. Оголовки водовипуска виготовляються із монолітного залізобетону класу В-25. Труби-лежаки водовипуска - залізобетонні труби діаметром 1000 мм.

Комплекс робіт по влаштуванню водовипуска включає: влаштування котлована під споруду екскаватором драглайн з ковшем 0,4 м³ із подальшою доробкою ґрунту в котловані вручну, підготовку основи під трубу-лежак водовипуска, монтаж труб - лежак, зворотна засипка ґрунтом за стінки споруди.

Влаштування водовипуска ТВ-12. Для відведення води від підпірної споруди передбачено влаштування трубчастого водовипуску ТВ-12.

Конструктивно споруда складається з оголовків і двох ниток водопідпірної труби. Труби залізобетонні уніфіковані типу РТ-12-50.2

вкладаються на плити РП-10-15 з підбивкою монолітним бетоном по гравійній підготовці товщиною 0,1 м.

Оголовки виконуються з монолітного залізобетону В15, F150, W4 з армуванням сітками. Вхідний оголовок обладнується металевим затвором з підйомником. Існуючий канал біля оголовків кріпиться мощенням каменем товщиною 0,16 м по гравійній підготовці 0,15 м. Кріплення русла та укосів передбачено залізобетонними плитами.

Загальний термін проведення будівельних робіт становить 15 місяців.

Управління екології та природних ресурсів
Івано-Франківської обласної державної адміністрації
(уповноважений орган)

враховуючи дані, наведені у Звіті з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності щодо оцінки ймовірних впливів на довкілля при проведенні підготовчих та будівельних робіт планованої діяльності, а саме:

- вплив на атмосферне повітря.

При виконанні підготовчих та будівельних робіт вплив на атмосферне повітря здійснюватиметься за рахунок роботи будівельної техніки.

В процесі планованої діяльності в атмосферне повітря за період проведення підготовчих та будівельних робіт будуть викидатися наступні забруднюючі речовини: оксид вуглецю, діоксид азоту, діоксид сірки, НМЛОС, метан, оксид азоту, аміак, речовини, у вигляді твердих суспендованих частинок, недиференційованих за складом, вуглекислий газ, бенз(а)пірен, марганець та його з'єднання (в перерахунку на марганцю діоксид), заліза оксид.

Згідно інформації наведеної в Звіті з ОВД, загальний обсяг викидів в атмосферне повітря під час проведення планованих робіт складатиме 304,896 т/рік, в тому числі парникових газів 294,9 т/рік.

За результатом розрахунку розсіювання, який наведено у Звіті з ОВД, значення приземних концентрацій забруднюючих речовин з урахуванням фонового забруднення не перевищуватимуть встановлені гранично допустимі нормативи.

В період експлуатації джерел викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря планована діяльність не передбачає. Вплив при експлуатації протиавардкових гідротехнічних споруд відсутній.

Вплив на атмосферне повітря може виникати під час виконання реконструкції, планово-попереджувальних, поточних і капітальних ремонтів. Такий вплив є короткостроковим, без певної закономірності на обмеженій ділянці та є екологічно допустимим.

Вплив на атмосферне повітря є локальним, в межах встановлених норм та оцінюється як допустимий.

- управління відходами.

При здійсненні підготовчих і будівельних робіт передбачається

утворення таких відходів: змішані побутові відходи (20 03 01), абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральне ганчір'я та захисний одяг, забруднені небезпечними речовинами (відходи, які є небезпечними) (15 02 02 *), змішані відходи будівництва і знесення будівель інші, ніж зазначені в 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 (17 09 04), відходи процесів зварювання (12 01 13).

Під час роботи будівельних бригад утворюватимуться господарсько-побутові відходи, які будуть збиратися в спеціальні металеві контейнери, що встановлюються на відкритому майданчику з водонепроникною основою. Змішані побутові відходи (2,052 т/період будівництва), передаватимуться спеціалізованим організаціям у сфері управління відходами відповідно до укладеного договору.

Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральне ганчір'я та захисний одяг, забруднені небезпечними речовинами (відходи, які є небезпечними) (0,15 т/період будівництва) передбачається складувати у закриту водонепроникну ємність з якої, по мірі накопичення, передаватимуться спеціалізованій організації згідно з укладеним договором.

Змішані відходи будівництва і знесення будівель, по мірі накопичення, передаватимуться спеціалізованій організації згідно з укладеним договором.

Відходи процесів зварювання передаватимуться спеціалізованій організації згідно з укладеним договором.

Постійного перебування працівників на території об'єкта планованої діяльності в процесі його експлуатації не передбачається, що виключає можливість утворення твердих побутових чи будь-яких інших відходів. Відходи можуть виникати під час проведення планово-попереджувальних, поточних і капітальних ремонтів. Всі відходи тимчасово зберігаються у відведених для цього місцях, сортуються та згодом передаються спеціалізованим організаціям відповідно до укладених договорів.

Вплив об'єкту в частині управління відходами оцінюється як екологічно допустимий.

- вплив на водне середовище.

Водопостачання під час проведення підготовчих і будівельних робіт для господарсько-побутових та питних потреб забезпечується за рахунок привозної фасованої води. Забір води з поверхневих водних джерел не передбачається, у технологічних процесах вода не використовується. Водокористування на виробничі потреби відсутнє.

Відведення господарсько-побутових стічних вод відбуватиметься в спеціалізоване санітарне приміщення (біотуалет) з якого, по мірі накопичення, стічні води будуть вивозитись згідно з укладеним договором. Скид стічних вод у водний об'єкт в процесі будівництва не здійснюватиметься, тому склад води в річці суттєвих змін не зазнає.

Підземні водоносні горизонти прямого негативного впливу не зазнають, оскільки влаштування водозабірних свердловин чи колодязів

даною планованою діяльністю не передбачено. Миття будівельної техніки у межах території планованої діяльності не передбачено, що виключає ймовірність забруднення підземних водоносних горизонтів важкими металами чи нафтопродуктами.

Вплив планованої діяльності короткостроковий, можливе підвищення концентрації завислих речовин, зменшення вмісту кисню та збільшення кількості гумінових кислот, що є складовими елементами ґрунту при проведенні робіт, однак після завершення будівельних робіт та розбавлення природним стоком якості води відновиться до природного стану.

В період експлуатації потреба у водних ресурсах відсутня. Забруднення водного середовища не передбачається.

Роботи планується проводити в міжпаводковий період, що мінімізує вплив планованої діяльності на якість води в річці.

Враховуючи те, що негативні зміни властивостей води є тимчасовими, локальними та не викликатимуть незворотніх змін в екосистемі водойми, вплив на водне середовище можна вважати допустимим.

- вплив на ґрунти та геологічне середовище.

В процесі виконання підготовчих і будівельних робіт вплив на ґрунти здійснюватиметься при виконанні земляних робіт з виїмки ґрунту (механічний вплив), при пересуванні будівельної техніки та при розміщенні місць складування будівельних матеріалів (ущільнення). Проте, результатом проведення планованої діяльності є позитивний вплив на геологічне середовище, оскільки припиниться подальший розмив та руйнування берегів.

Ґрунт виїнятий за період підготовчих та будівельних робіт використовується для формування захисних дамб, укріплення берегів, засипки виїмок, влаштування придамбового каналу, відновлення поверхні.

Після проведення робіт ділянка, де провадилась планована діяльність буде прибрана, місця стоянки машин та механізмів, а також інші ділянки, де були допущені порушення ґрунтового покриву в процесі реалізації, будуть приведені до природного стану.

В період експлуатації вплив не передбачається. Реалізація планованої діяльності передбачена з максимально можливим збереженням існуючого природного ландшафту і не викликатиме змін основних елементів геологічної структурно-тектонічної будови, а також виключає виникнення ендегенних і екзогенних явищ штучного чи техногенного походження.

Вплив можна вважати короткостроковим та допустимим.

- шумове, вібраційне, світлове, теплове та радіаційне забруднення.

Джерелами шуму та вібрації під час проведення підготовчих і будівельних робіт є робота будівельних машин, механізмів та устаткування.

Відповідно до інформації наведеної в Звіті з ОВД при проведенні планованої діяльності еквівалентний рівень шуму на межі найближчої житлової забудови (32 м) від джерела шуму становитиме 42,9 дБА, що не перевищує еквівалентний рівень шуму для денної пори

Використання будівельної техніки з високим рівнем шуму не передбачається. Негативний вплив є тимчасовим. Після завершення робіт шумове навантаження відсутнє.

Виникнення шуму можливе при виконанні поточних та аварійних робіт. Такий вплив є короткостроковим, може виникати неочікувано, без певної закономірності на обмеженій ділянці і є допустимим.

При проведенні будівельних робіт можливе незначне підвищення віброакустичного забруднення. Цей негативний вплив буде мати тимчасовий локальний характер і не призведе до погіршення стану здоров'я місцевих жителів. На межі найближчої житлової забудови рівень вібрації визначається як «відсутній».

Використання установок, обладнання та матеріалів, що виділяють у навколишнє природне середовище світлове, теплове, електромагнітне радіаційне забруднення, а також випромінювання протягом проведення планованих робіт та в період експлуатації планованого об'єкта не передбачається, вплив відсутній.

- вплив на рослинний та тваринний світ, об'єкти ПЗФ.

Підготовчі та будівельні роботи передбачено здійснювати із дотриманням вимог природоохоронного законодавства. Вплив виникатиме під час фізичної зміни шляхом порушення ґрунтового покриву, мікрорельєфу, цілісності рослинного покриву. Планованою діяльністю передбачається звалювання дерев. Цінних порід дерев та кущів, що проростають на вказаній території не виявлено.

В місцях планованої діяльності не зафіксовано оселищ чи локалітетів масового нересту риби, а планована діяльність та експлуатація об'єкту не передбачає постійне загородження русла чи обмеження міграції представників іхтіофауни. Можливий тимчасовий вплив на іхтіофауну р. Сівка в межах ділянки планованої діяльності під час виконання земляних робіт, проте цей вплив буде локальним, екосистема з часом відновиться. В нерестовий період жодні роботи проводитись не будуть. В процесі будівництва передбачені компенсаційні заходи.

Створення бар'єру для міграції тварин, ізоляції кластерів природної території чи знищення екологічних коридорів не передбачається. Перспективне будівництво буде здійснюватися в сформованих умовах урбанізованої території, до яких представники тваринного світу вже пристосувалися.

Зелені насадження цінних порід в межах ділянки планованої діяльності відсутні. На території проведення робіт зникаючих видів чи видів рослин і тварин, занесених до Червоної книги України немає. Ділянка виконання планованої діяльності розташована за межами зон охорони пам'яток культурної та археологічної спадщини.

Всі плановані роботи передбачено здійснювати в позанерестовий період.

Негативного впливу на найближчі об'єкти ПЗФ, Смарагдової мережі та елементи екомережі не передбачається.

Наближче до об'єкта планової діяльності знаходиться заповідне урочище «Пійлівське», яке розташоване у південно-західному напрямку на відстані 2,86 км.

Планована діяльність знаходиться поза межами територій Смарагдової мережі та екомережі. Найближчий об'єкт Смарагдової мережі знаходиться на півночі від території планованої діяльності, на відстані 4,73 км – Limnytsya river valley (UA0000357).

- вплив на соціальне середовище і здоров'я населення.

Реалізація планованої діяльності забезпечить підвищення рівня безпеки, поліпшення екологічного стану території, а також довготривалу стабільність природного середовища та умов життя населення.

За розрахунками наведеними у Звіті соціальний ризик становить $0,3 * 10^{-6}$ чол/рік та є прийнятним для населення прилеглих територій.

Планована діяльність не призведе до негативної дії на стан здоров'я, захворюваність, умови життєдіяльності людей та в цілому на навколишнє соціальне середовище,

(врахування звіту з оцінки впливу на довкілля)

а також з урахуванням усієї інформації та відсутності зауважень і пропозицій протягом строку громадського обговорення (звіт про громадське обговорення разом з таблицею повного, часткового врахування або обґрунтованого відхилення зауважень і пропозицій є невід'ємною частиною цього висновку),

вважає ~~допустимим/недопустимим~~ провадження планованої діяльності з огляду на нижченаведене.

(обґрунтовується допустимість провадження планованої діяльності/обґрунтовується її недопустимість)

Виходячи з даних, наведених у Звіті з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Нове будівництво водозахисної дамби на р. Сівка м. Калуш біля Домбровського кар'єру Калуського району Івано-Франківської області», буде нести тимчасовий вплив на довкілля лише в період виконання підготовчих та будівельних робіт, а період експлуатації не передбачає негативних джерел впливу на навколишнє середовище.

Екологічні умови провадження планованої діяльності:

1. Для планованої діяльності встановлюються такі умови використання території та природних ресурсів під час виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності, а саме:

1.1. максимально зберігати існуючий рельєф відповідно до природних ухилів;

1.2. дотримуватись вимог Водного кодексу України, зокрема ст. 86, 88;

1.3. забезпечити проведення робіт кваліфікованими будівельно-монтажними організаціями з дотриманням заходів техніки безпеки та

охорони навколишнього природного середовища;

1.4. передбачити використання сучасного справного технологічного обладнання;

1.5. заправку, мийку, техобслуговування та ремонт транспортних та вантажопідйомних механізмів проводити у спеціально передбачених та організованих місцях з метою запобігання забрудненню довкілля;

1.6. не допускати застосування будівельних матеріалів, що забруднюють навколишнє середовище;

1.7. вибирати способи виконання робіт, що виключають потрапляння у воду забруднюючих предметів і речовин;

1.8. не допускати складування і зберігання забруднюючих матеріалів у межах прибережно-захисних смуг;

1.9. організувати спеціально відведені та відповідно обладнані місця для тимчасового зберігання кожного окремого виду відходів згідно з їх характеристикою небезпеки та відповідно до вимог діючих санітарно-гігієнічних норм і правил;

1.10. передавати відходи для подальшого управління спеціалізованим підприємствам в установленому законодавством порядку;

1.11. встановити мобільні санітарно-технічні прилади із герметичними ємностями для збору рідких відходів (біотуалети) з розрахунку на чисельність осіб, залучених до виконання робіт;

1.12. не допускати забруднення території паливно-мастильними матеріалами;

1.13. роботи здійснювати в позанерестовий період;

1.14. забезпечити виконання технічних рішень і заходів з метою недопущення забруднення ґрунтового покриву та водного середовища;

1.15. вживати заходів щодо запобігання порушенню стійкості прибережних схилів (берегообвали, ерозійні та зсувні процеси, осідання), утворення перетинів водних потоків, затоплення та підтоплення прибережних територій;

1.16. вживати заходів щодо недопущення зосередження будь-яких забруднюючих речовин, сміття, деревини тощо;

1.17. заготівлю необхідних для будівництва матеріалів здійснювати відповідно до чинного законодавства;

1.18. не допускати вивіз розробленого ґрунту за межі території планованої діяльності;

1.19. провадження планованої діяльності здійснювати за умов наявності усіх документів дозвільного характеру, які відповідно до вимог чинного законодавства регулюють таку діяльність;

1.20. здійснювати перенесення шару ґрунту у місця, визначені органом місцевого самоврядування;

1.21. не допускати видобування і вивіз за територію об'єкту корисних копалин (піску, гравію, гальки);

1.22. вживати заходів з метою мінімізації викидів забруднюючих

речовин в атмосферне повітря, в тому числі проводити регулювання паливної апаратури ДВЗ;

1.23. здійснювати заходи боротьби з шумом та іншими негативними фізичними впливами;

1.24. роботи проводити у денний час;

1.25. максимально зберігати рослинність на території планованої діяльності;

1.26. знесення зелених насаджень здійснювати відповідно до вимог чинного законодавства України на підставі документів, які посвідчують право на проведення таких робіт зі сплатою їх відновної вартості;

1.27. територію, відведену у тимчасове користування для проведення будівельних робіт, складування, зберігання матеріалів або розміщення техніки на будівельному майданчику, після закінчення будівництва слід привести до придатного для використання стану;

1.28. забезпечити виконання заходів, що передбачені у розділах 7, 8 Звіту;

1.29. споруди підтримувати у справному стані, здійснювати належне їх обслуговування, своєчасне виявлення і усунення пошкоджень;

1.30. на період проведення підготовчих та будівельних робіт призначити відповідальних осіб у сфері дотримання вимог природоохоронного законодавства;

1.31. дотримуватись інших природоохоронних заходів, передбачених чинним законодавством.

2. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, а саме:

2.1 припинити будь-які роботи при виникненні нештатних ситуацій (поломка, аварії, тощо) до приведення технологічного процесу до нормальних умов;

2.2. забезпечити наявність чіткого регламенту та необхідної кількості засобів на випадок виникнення необхідності оперативної ліквідації, у повному обсязі, з метою мінімізації можливого негативного впливу на навколишнє природне середовище, будь-якої аварійної ситуації;

2.3. дотримуватись вимог Закону України «Про охорону праці», положень щодо безпеки праці;

2.4. забезпечити дотримання вимог пожежної безпеки при будівництві та експлуатації об'єкту;

2.5. будівельні роботи та експлуатацію об'єкту здійснювати у відповідності з проектною документацією, виробничими інструкціями, інструкціями з техніки безпеки, протипожежної та екологічної безпеки.

3. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо зменшення трансграничного впливу планованої діяльності, а саме:

Підстави для здійснення оцінки трансграничного впливу на довкілля планованої діяльності відсутні.

4. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення таких компенсаційних заходів:**

4.1. забезпечити своєчасну та в повному обсязі сплату компенсаційних платежів.

5. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із запобігання, уникнення, зменшення (пом'якшення), усунення, обмеження впливу планованої діяльності на довкілля, а саме:**

5.1. забезпечити виконання технічних рішень і заходів з метою недопущення забруднення довкілля;

5.2. забезпечити дотримання допустимих нормативів ГДК у атмосферному повітрі;

5.3. забезпечити дотримання допустимих рівнів шуму на межі найближчої житлової забудови відповідно до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 р. № 173;

5.4. передбачити невідкладні заходи щодо запобігання стихійному лихові, спричиненому шкідливою дією вод та ліквідації їх наслідків;

5.5. забезпечити здійснення ефективних заходів для зменшення обсягів утворення відходів, а також для оброблення відходів, утворення яких неможливо уникнути відповідно до вимог Закону України «Про управління відходами»;

5.6. вести роботи способами, які забезпечують сприятливі умови для охорони та відтворення унікальних природних комплексів та об'єктів, рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення видів тваринного та рослинного світу.

6. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення післяпроектного моніторингу, а саме:**

6.1. здійснювати спостереження за станом та функціонуванням гідротехнічних споруд, положенням рівня ґрунтових вод на території, що захищається, за плановим і висотним положенням русла річки відносно побудованих споруд та станом пропускної здатності русла річки (один раз на рік).

Інформацію щодо виконання післяпроектного моніторингу, визначеного у пунктах 6.1 надавати в управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації та Державну екологічну інспекцію Карпатського округу один раз на рік або невідкладно за письмовим запитом.

Забезпечувати публікування результатів післяпроектного моніторингу на власному вебсайті (в разі наявності) або вебсайтах органів місцевого самоврядування відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що можуть зазнати впливу планованої діяльності.

Моніторинг здійснюється протягом трьох років з моменту початку провадження планованої діяльності.

Примітка: якщо під час провадження господарської діяльності, щодо якої здійснювалася оцінка впливу на довкілля, виявлено значний негативний вплив цієї діяльності на життя і здоров'я населення чи довкілля та якщо такий вплив не був оцінений під час

здійснення оцінки впливу на довкілля та/або істотно змінює результати оцінки впливу цієї діяльності на довкілля, рішення про провадження такої планованої діяльності за рішенням суду підлягає скасуванню, а діяльність – припиненню.

7. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля на іншій стадії проектування , а саме:**

Розширення чи зміни планованої діяльності та об'єктів, за умови, що така планована діяльність призведе до збільшення утворюваних та утворення нових видів небезпечних відходів, збільшення та/або появи нових джерел викидів в атмосферне повітря та скидів забруднюючих речовин у водні об'єкти, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також випромінювання можливі за результатами додаткової процедури з оцінки впливу на довкілля.

(зазначаються строки та обґрунтовується така вимога)

Висновок з оцінки впливу на довкілля є обов'язковим для виконання. Екологічні умови, передбачені у цьому висновку, є обов'язковими.

Висновок з оцінки впливу на довкілля втрачає силу через п'ять років у разі, якщо не було прийнято рішення про провадження планованої діяльності.

Заступник начальника управління –
начальник відділу

Начальник управління

М. Малюнич
52-61-50

* Якщо здійснювалася процедура оцінки трансграничного впливу.
** Якщо з оцінки впливу на довкілля випливає така необхідність.



О.М. Гуменяк
(ініціали, прізвище)

А.Д. Плїхтяк
(ініціали, прізвище)